โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้นทางเดิม								
	- งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	-	เหมา	-	-	-	-	-	
	- ทรายรองพื้นทาง	9.75	ลบ.ม.	406.00	3,958.50	99.00	965.25	4,923.75	
	งานคอนกรีต 240 ksc. หรือ (7 วันต้องไม่น้อยกว่า 75%)	29.25	ลบ.ม.	1,822.00	53,293.50	306.00	8,950.50	62,244.00	
	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรง Ø 4.0 มม .# 20 x 20	195.00	ตร.ม.	23.00	4,485.00	-	-	4,485.00	
	เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	54.00	กก.	18.40	993.60	3.30	178.20	1,171.80	
	- แบบเหล็ก	130.00	เมตร	11.50	1,495.00	-	-	1,495.00	
	- ลูกรังไหล่ทาง	9.75	ลบ.ม.	280.00	2,730.00	99.00	965.25	3,695.25	
	- งานยางมะตอย	10.00	ลิตร	19.00	190.00	-	-	190.00	
						รวม		78,204.80	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมกฤษ ผิวกลาง)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ คงทวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. .....ประธานกรรมการ
(นรินทร์ ชูพันดุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล