โครงการก่อสร้างโรงเก็บรวบรวมขยะอันตราย อบต. เมืองเกษตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานดินขุด	1.00	เหมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	406.00	1,218.00	99.00	297.00	1,515.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	8.00	ลบ.ม.	2,046.00	16,368.00	485.00	6,790.00	23,158.00	
	- งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	60.00	กก.	18.80	1,128.00	3.30	198.00	1,326.00	
	เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	40.00	กก.	18.80	752.00	3.30	132.00	884.00	
	- เสาหน้า 6"	9.00	ต้น	1,100.00	9,900.00	200.00	6,790.00	16,690.00	
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่า	15.00	ตร.ม.	401.00	6,015.00	133.00	1,995.00	8,010.00	
	- ตะปู	10.00	กก.	56.00	560.00	-	-	560.00	
	- ลวดมัด	20.00	กก.	43.00	860.00	-	-	860.00	
	- เหล็ก C3 หนา 2.3 มม.	15.00	ท่อน	430.00	6,450.00	200.00	3,000.00	9,450.00	
	- เหล็ก C4 หนา 2.3 มม.	18.00	ท่อน	540.00	9,720.00	250.00	4,500.00	14,220.00	
	- สีกันสนิมเหล็ก	1.00	เหมา	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00	
	- หลังคาเมตทรอนซีต	96.00	เมตร	144.00	13,824.00	60.00	5,760.00	19,584.00	
	- กำหลบ	24.00	เมตร	120.00	2,880.00	60.00	1,440.00	4,320.00	
	- ไม้เชิงชาย 8"	16.00	เมตร	121.50	1,944.00	70.00	1,120.00	3,064.00	
	- ประตูเหล็กขนาด 1.0 x 1.80 เมตร	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	- งานก่อผนัง	64.00	ตร.ม.	125.00	8,000.00	65.00	4,160.00	12,160.00	
	- งานเทเอ็น	24.00	เมตร	200.00	4,800.00	80.00	1,920.00	6,720.00	
	- งานฉาบผนัง	128.00	ตร.ม.	80.00	10,240.00	82.00	10,496.00	20,736.00	
	- งานทาสี	128.00	ตร.ม.	48.00	6,144.00	40.00	5,120.00	11,264.00	
							รวม	163,721.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมกฤษ ผิวกลาง)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ คงทวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. .....ประธานกรรมการ
(นรินทร์ ชูพันดุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล