

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองโอบสถ์ บ้านหนองโอบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 147 เมตร หน้า 0.10 เมตร

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 588.0 ตารางเมตร พร้อมให้ค่าทางตุ๊กตึงทั้งสองข้าง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตบปูนและปูคอนกรีตหนา 10 ซม.	-	ตารางเมตร	-	-	-	-	-	
2	คอนกรีตคาลังข้อปรีดอัดอากาศ 28 วัน รูปสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ซม.	588.00	ตารางเมตร	291.91	171,643.08	38.00	22,344.00	193,987.08	
3	ทรายปรับพื้น	24.00	ลูกบาศก์เมตร	557.88	13,389.12	99.00	2,376.00	15,765.12	
4	ตุ๊กตึงให้ค่าทาง	28.60	ลูกบาศก์เมตร	260.00	7,436.00	64.00	1,830.40	9,266.40	
<b>รวมเป็นเงิน</b>					<b>192,468.20</b>		<b>26,550.40</b>	<b>219,018.60</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายคมกฤษ ศิวกลาง )

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายกิตติศักดิ์ คงทวี )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. ....ประธานกรรมการ

( นรินทร์ ชูพันธุ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองโอบสถ์ บ้านหนองโอบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 147 เมตร หน้า 0.10 เมตร


หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 588.0 ตารางเมตร พร้อมแหล่งทางอุกักรังทั้งสองข้าง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทฤษ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ต. ป้ายโครงการ	219,018.60	1.3607	298,018.61	
2	เงินช่วยเหลือค่าจ้าง เงินประกันผลงานหัก ดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
	เงินช่วยเหลือค่าจ้าง	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
				รวมค่าก่อสร้าง	298,018.61
				ราคาประมาณ	280,000.00

(สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
  
 (นายคมกฤษ ฝิวกลาง)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ  
  
 (นายกิตติศักดิ์ คงทวี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จ.ส.ต. ....กรรมการ

นรินทร์ ชูพันธุ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล